1cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 1cv trifasico
7,5cv	Pontos de força - Uso especifico - Bomba - 7,5cv trifasico
CHU	Pontos de força - Uso especifico - Chuveiro 6800 W
2cv	Pontos de força - Uso especifico - Motor Portão de Correr - 2cv monofásico
4cv	Pontos de força - Uso geral - Elevador Aut. 4cv - 3F+T
ASP	Condulete C - Pontos de força - Uso especifico - 3/4" Aspirador de pó 1500W
COMP	Condulete C - Pontos de força - Uso especifico - 3/4" Compressor 1500W
SOL	Condulete C - Pontos de força - Uso especifico - 3/4" Solda Elétrica 4700W
FUR	Condulete LL - Pontos de força - Uso especifico - 3/4" Furadeira 1500W
WAP	Condulete T - Pontos de força - Uso especifico - 3/4" WAP (2500W)
400x400x400	Alvenaria - piso - 400x400x400 mm
CZ	Cruzeta (X) 90° - 50x50mm
CH	Curva horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
CVE45	Curva vertical externa 45° sem tampa - 50x50mm
TH	T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°. 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4 QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

00	Emissão inicial	<>	<>
01	Revisão 1	Março 2026	

ARC9000	02	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC12000	04	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	03	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000	02	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000	02	Pontos de força - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU
	13	

PREFEITURA DE INDAIATUBA
PENSANDO EM VOCÊ

PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PROJETO / OBRA
NOVA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS

ENDEREÇO/MUNICÍPIO
JARDIM RESIDENCIAL DONA MARIA CÂNDIDA, INDAIATUBA-SP

TÍTULO: CLIMATIZAÇÃO
FOLHA: 01/01

ASSUNTO
PONTOS DE AR CONDICIONADO

ESCALA GRÁFICA: 0 1,0 2,0 3,0 (m)
ESCALA NOMINAL: INDICADAS
DATA: MARÇO / 2026

ASSINATURAS
proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

autor do projeto - Eng. Edmilson de Lima Luz CREA 5061817349
ART

obra - responsável técnico
CREA
ART

desenho

REVISÃO: REV.01

informações complementares

NOME DO ARQUIVO
250702-GAIN-PB-ELE-P01-PLB-R01